

পদ্মা ভিউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল সম্প্রসারণ

Padma View Specialised Hospital Extension

প্রকল্প বিবরণী / Project Brief · PVH-2026 · সংশোধন C · ইস্যু ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

১. প্রকল্প পরিচিতি (Project particulars)

বিষয় (Item)	বিবরণ (Particulars)
প্রকল্পের নাম (Project)	পদ্মা ভিউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল সম্প্রসারণ / Padma View Specialised Hospital Extension
প্রকল্প কোড (Project code)	PVH-2026
মালিক (Employer)	মেঘনা হেলথ ফাউন্ডেশন / Meghna Health Foundation
ঠিকাদার (Contractor)	পূর্বাচল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড / Purbachal Construction Ltd
সাইট (Site)	সেক্টর ১১, উত্তরা, ঢাকা ১২৩০ / Sector 11, Uttara, Dhaka 1230
মোট আয়তন (Gross internal area)	৪,৪০০ বর্গমিটার (≈ ৯০,৪১৮ sft)
চুক্তিমূল্য (Contract sum)	ট ৬০,০০,০০,০০০ (ট ৬০.০০ কোটি)
কাজ শুরু (Commencement)	০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ / 2 February 2026
সমাপ্তির তারিখ (Completion)	৩০ জুন ২০২৭ / 30 June 2027
বিলম্ব জরিমানা (Liquidated damages)	০.০৫% প্রতি দিন, সর্বোচ্চ ১০% — 0.05% per day, capped at 10% of the contract sum
ত্রুটি-দায় মেয়াদ (Defects liability)	১২ মাস / 12 months
জামানত (Retention)	১০% (৫% সমাপ্তিতে, ৫% ত্রুটি-দায় মেয়াদ শেষে)

২. কাজের পরিধি (Scope of works)

- বিদ্যমান একতলা ব্লক অপসারণ এবং সাইট প্রস্তুতি (demolition of the existing single-storey block and site preparation).
- ৩২০টি বোরড পাইলের উপর ছয়তলা আরসিসি ফ্রেম কাঠামো, মোট ৪,৪০০ বর্গমিটার (six-storey RCC frame on 320 bored piles).
- দুটি মডিউলার অপারেশন থিয়েটার, ১৮ শয্যার আইসিইউ এবং ১২ শয্যার জরুরি বিভাগ (two modular operation theatres, an 18-bed ICU and a 12-bed emergency unit).
- সম্পূর্ণ এমইপি স্থাপন — চিলার-ভিত্তিক এইচভিএসি, ৬০০ kVA স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর, ফায়ার হাইড্রেন্ট ও স্প্রিংকলার সিস্টেম।
- চারটি লিফট (দুটি স্ট্রেচার লিফট সহ), বহিরাঙ্গন পার্কিং ৪২টি গাড়ির জন্য, এবং অ্যাম্বুলেন্স ড্রপ-অফ।

৩. বাদ (Exclusions)

- চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ ও স্থাপন — মালিক সরাসরি ক্রয় করবেন (medical equipment, purchased directly by the Employer).
- আইটি ও টেলিফোন সক্রিয় সরঞ্জাম (active IT and telephony equipment).
- বিদ্যমান বহির্বিভাগের স্থানান্তর (decanting of the existing outpatient department).

৪. পর্যায়সমূহ (Programme phases)

পর্যায় (Phase)	শুরু (Start)	শেষ (Finish)	মূল্য (Value)
সাইট প্রস্তুতি ও এনাবলিং (Site preparation & enabling)	2026-02-02	2026-03-26	ট 1,85,00,000
পাইলিং ও ভিত্তি (Piling & foundation)	2026-03-29	2026-07-09	ট 7,90,00,000
সুপারস্ট্রাকচার (Superstructure)	2026-07-12	2026-12-17	ট 14,20,00,000
বহিরাবরণ ও ছাদ (Envelope & roofing)	2026-08-16	2027-02-25	ট 6,40,00,000
এমইপি স্থাপন (MEP installation)	2026-11-01	2027-04-15	ট 9,60,00,000
অভ্যন্তরীণ ফিনিশিং (Internal finishing)	2027-01-03	2027-05-13	ট 8,10,00,000
কমিশনিং ও হস্তান্তর (Commissioning & handover)	2027-03-21	2027-06-30	ট 2,90,00,000

৫. প্রকল্প দল (Project team)

ভূমিকা (Role)	প্রতিষ্ঠান (Organisation)	দায়িত্বপ্রাপ্ত (Contact)
মালিক (Employer)	মেঘনা হেলথ ফাউন্ডেশন	ডা. আনিসুর রহমান
প্রধান ঠিকাদার (Main contractor)	পূর্বাচল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড	মোঃ রফিকুল ইসলাম
স্থপতি (Architect)	স্থাপত্য সংসদ লিমিটেড	ইমতিয়াজ রহমান
কাঠামো প্রকৌশলী (Structural)	ভিত্তি ইঞ্জিনিয়ারিং	কামরুল হাসান
এমইপি পরামর্শক (MEP consultant)	প্রকৌশল সেবা লিমিটেড	তানভীর আহমেদ
পরিমাণ নিরূপক (Quantity surveyor)	হিসাব কনসালট্যান্টস	রুমানা পারভীন

৬. প্রধান শর্ত ও সীমাবদ্ধতা (Key constraints)

বর্ষা মৌসুম (Monsoon). জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছাদ ঢালাই ও বহিরাঙ্গন কাজ আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। ঠিকাদার এই সময়ের জন্য পর্যাপ্ত কভারিং ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখবেন।

- সংলগ্ন বহির্বিভাগ চালু থাকবে। শব্দ সৃষ্টিকারী কাজ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে সীমাবদ্ধ, শুক্রবার সম্পূর্ণ বন্ধ।
- রাজউক থেকে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী কাজ করতে হবে; ব্যবহার সনদের (occupancy certificate) জন্য আবেদন হস্তান্তরের ৮ সপ্তাহ পূর্বে দাখিল করতে হবে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়া ফায়ার সিস্টেম কমিশনিং করা যাবে না।

- লিফট আমদানি নির্ভর — ১৬ সপ্তাহ লিড টাইম। এলসি খোলার তারিখ প্রকল্প সময়সূচির সংকটপূর্ণ পথে (critical path) রয়েছে।