

# পদ্মা ভিউ স্পেশালাইজড হাসপাতাল সম্প্রসারণ

## Tender Specification & Preliminaries

দরপত্র বিবরণী · PVH-2026 · সংশোধন C · ইস্যু ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

### ১. প্রিলিমিনারিজ ও সাধারণ শর্তাবলী (Preliminaries)

#### ১.১ কর্মঘণ্টা (Working hours)

সাইটে কাজের সময় শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি ছুটির দিনে কাজ বন্ধ থাকবে। শব্দ সৃষ্টিকারী কাজ — সীমানায় ৭৫ dB(A) এর অধিক — কেবল সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে অনুমোদিত, কারণ সংলগ্ন বহির্বিভাগ পুরো নির্মাণকাল জুড়ে চালু থাকবে।

#### ১.২ মালামাল সরবরাহ ও প্রবেশপথ (Deliveries & access)

সকল মালামাল সরবরাহ কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে সাইট অফিসে বুক করতে হবে। সাইটে প্রবেশের একমাত্র পথ সেক্টর ১১ এর ৪ নম্বর সড়ক। সকাল ৭:৩০ থেকে ৯:০০ পর্যন্ত রোগী আগমনের সময় কোনো ডেলিভারি অনুমোদিত নয়।

#### ১.৩ বর্ষা মৌসুমের ব্যবস্থা (Monsoon provisions)

জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঠিকাদার খোলা ছাদ ও ঢালাইয়ের জন্য পর্যাপ্ত আচ্ছাদন, পাম্পিং এবং অস্থায়ী নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখবেন। আবহাওয়াজনিত বিলম্বের দাবি কেবল বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের রেকর্ড সহ গ্রহণযোগ্য হবে।

### ২. তথ্য ও যোগাযোগ (Information & communication)

#### ২.১ তথ্যের অনুরোধ (Requests for information)

ঠিকাদার প্রকল্প তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে RFI দাখিল করবেন। পরামর্শক দল ৭ কর্মদিবস (7 working days) এর মধ্যে উত্তর দেবেন। যে RFI সংকটপূর্ণ পথকে প্রভাবিত করে তা জরুরি চিহ্নিত করতে হবে এবং ৩ কর্মদিবসের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তথ্য প্রয়োজনের ১৫ কর্মদিবসের কম সময় আগে উত্থাপিত RFI এর জন্য কোনো সময় বৃদ্ধির দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

#### ২.২ নমুনা ও শপ ড্রইং (Samples & shop drawings)

শপ ড্রইং, পণ্য তথ্য এবং নমুনা সাইটে প্রয়োজনের কমপক্ষে ১০ কর্মদিবস পূর্বে দাখিল করতে হবে। পর্যালোচনার সময়কাল ৭ কর্মদিবস। 'সংশোধন করে পুনরায় দাখিল' হিসেবে ফেরত এলে পর্যালোচনার সময় সম্পূর্ণ নতুন করে শুরু হবে।

#### ২.৩ অগ্রগতি প্রতিবেদন (Progress reporting)

ঠিকাদার প্রতি মাসের তৃতীয় কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন, যাতে অনুমোদিত সময়সূচির বিপরীতে অগ্রগতি, ক্রয় পরিস্থিতি, খোলা RFI, নিরাপত্তা পরিসংখ্যান এবং সময় বা অর্থ সংক্রান্ত সম্ভাব্য দাবি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

### ৩. মালামাল ও কারিগরি মান (Materials & workmanship)

### ৩.১ কংক্রিট (Concrete)

| অবস্থান (Location)                    | গ্রেড (Grade)     | কভার (Cover) | মন্তব্য (Notes)                                |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|
| পাইল ও পাইল ক্যাপ (Piles & pile caps) | ৪০০০ psi (C30/37) | ৭৫ মিমি      | সালফেট প্রতিরোধী সিমেন্ট, স্লাস্প ১৫০-১৮০ মিমি |
| গ্রেড বিম (Grade beams)               | ৪০০০ psi (C30/37) | ৫০ মিমি      | —                                              |
| ছাদ ও বিম লেভেল ১-৫ (Slabs & beams)   | ৩৫০০ psi (C25/30) | ২৫ মিমি      | BNBC 2020 অনুযায়ী                             |
| কলাম (Columns)                        | ৪০০০ psi (C30/37) | ৪০ মিমি      | —                                              |
| ব্লাইন্ডিং (Blinding)                 | ১৫০০ psi          | —            | ন্যূনতম ৭৫ মিমি পুরুত্ব                        |

সকল কংক্রিট BSTI অনুমোদিত রেডি-মিক্স প্ল্যান্ট থেকে সরবরাহ করতে হবে। প্রতি ৫০ ঘনমিটার অথবা প্রতি ঢালাইয়ে — যেটি বেশি ঘনঘন — এক সেট সিলিন্ডার টেস্ট নিতে হবে। ৭ ও ২৮ দিনের ফলাফল পরামর্শকের কাছে দাখিল করতে হবে।

### ৩.২ অ্যালুমিনিয়াম গ্লেজিং (Aluminium glazing)

গ্লেজিং সিস্টেম হবে থার্মালি ব্রেকেন অ্যালুমিনিয়াম, ৬ মিমি + ১২ মিমি এয়ার গ্যাপ + ৬ মিমি ডাবল গ্লেজড ইউনিট সহ। সম্পূর্ণ আকারের একটি নমুনা প্যানেল সাইটে স্থাপন করে স্থপতির লিখিত অনুমোদন নেওয়ার পূর্বে উৎপাদন শুরু করা যাবে না। নমুনা অনুমোদনের পর উৎপাদন লিড টাইম ১২ সপ্তাহ।

### ৩.৩ অপারেশন থিয়েটার (Operation theatre)

দুটি মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ISO 14644-1 Class 7 মান অর্জন করবে, ন্যূনতম ঘণ্টায় ২০ বার বায়ু পরিবর্তন এবং সংলগ্ন এলাকার তুলনায় +১৫ Pa ধনাত্মক চাপ সহ। HEPA ফিল্টার স্থাপনের পর স্বাধীন সংস্থা দ্বারা যাচাই করাতে হবে।

## ৪. স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশ (Health, safety & environment)

| প্রয়োজন (Requirement)                           | মান (Standard)                   | পুনরাবৃত্তি (Frequency) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| সাইট ইন্ডাকশন (Site induction)                   | প্রথম প্রবেশের পূর্বে সকলের জন্য | একবার                   |
| টুলবক্স টক (Toolbox talk)                        | স্বাক্ষরিত রেজিস্টার সহ          | সাপ্তাহিক               |
| স্ক্যাফোল্ড পরিদর্শন (Scaffold inspection)       | যোগ্য ব্যক্তি, লিখিত রেকর্ড      | প্রতি ৭ দিন             |
| উচ্চতায় কাজের অনুমতি (Work at height permit)    | ৩ মিটারের উপরে                   | প্রতিবার                |
| দুর্ঘটনা প্রতিবেদন (Accident reporting)          | মালিককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে          | প্রতিবার                |
| ধূলা ও শব্দ পর্যবেক্ষণ (Dust & noise monitoring) | সীমানায় ৭৫ dB(A)                | নিয়মিত                 |

## ৫. সমাপ্তি ও হস্তান্তর (Completion & handover)

## ৫.১ কমিশনিং

সকল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সিস্টেম প্রাসঙ্গিক মান অনুযায়ী কমিশন করতে হবে। সাক্ষ্যযুক্ত কমিশনিং সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ পূর্বে শেষ করতে হবে।

## ৫.২ হস্তান্তর দলিলপত্র (Handover documentation)

| দলিল (Deliverable)                        | সময় (Due)               | ফরম্যাট (Format)  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| খসড়া ও অ্যান্ড এম ম্যানুয়াল             | সমাপ্তির ৮ সপ্তাহ পূর্বে | PDF, সূচিসহ       |
| চূড়ান্ত ও অ্যান্ড এম ম্যানুয়াল          | সমাপ্তিতে                | PDF ও ২ কপি হার্ড |
| অ্যাজ-বিল্ট নকশা (As-built drawings)      | সমাপ্তিতে                | PDF ও নেটিভ CAD   |
| টেস্ট ও কমিশনিং সনদ                       | সমাপ্তির ২ সপ্তাহ পূর্বে | PDF               |
| রাজউক ব্যবহার সনদ (Occupancy certificate) | সমাপ্তিতে                | মূল কপি           |
| ফায়ার সার্ভিস ছাড়পত্র (Fire clearance)  | কমিশনিংয়ের পূর্বে       | মূল কপি           |
| ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণ (User training)     | সমাপ্তির ২ সপ্তাহ পূর্বে | ৪টি সেশন          |

## ৫.৩ ব্যবহারিক সমাপ্তি (Practical completion)

সমস্ত কমিশনিং সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং উপরের দলিলপত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারিক সমাপ্তি সনদ প্রদান করা হবে না। সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ ৩০ জুন ২০২৭। এরপর ০.০৫% প্রতি দিন, সর্বোচ্চ ১০% হারে বিলম্ব জরিমানা প্রযোজ্য হবে।